

Kalkulation af Foam King Gulve

Asnæs d. 22-7-25.

Udkast 1

Kundens oplysninger	Mængde	Forklaring	
Kundens oplysninger Navn Mail Tlf. Post nr / adresse Hvis udførsel andet sted adresse (sommerhus / hovedentreprenør mv)			
1. Gulvareal	M2	Areal opmåles fra indvendig væg til væg (incl. Skillevægge)	
2. Gulvhøjde	cm	Højde fra underlag (beton jordlag eller lignende, op til overside betongulv excl. Gulvbelægning	
3. Gulvvarme	Ja / nej	Gulvvarme udføres som Ø 16 Pex i relevante gulvvarmekredse excl. Tilslutning til fordeler	
4. Gulvbelægning	1. Svømmende trægulv Klinker 2. Limet trægulv	Limet trægulv kræver anden sparteltype med større trækstyrke	
5. Isolering mellem strøger			
6. Bemærkninger			

Kalkulation af tilbud

Emne	Enhed	Mængde	Enhedspris	Pris
Isolering	M2 M3		75,00 (løn) 2.850,00 (mat) 880,00 (løn)	
Gulvvarme	M2		75,00 (mat) 130,00 (løn)	
Syntetisk net	M2		24,00 (mat) 25,00 (løn)	
Flydespartel (90 kg pr m2)	M2		405,00 (Mat)	

Pumpebil	Kg	Over 8000	0,00 (mat) 8.800,00 (løn)	
		5000-8000	3.800,00 (mat) 8.000,00 (løn)	
		3000-5000	6.000,00 (mat) 7.000,00 (løn)	
		0-3000	8.100,00 (mat) 7.000,00 (løn)	
Opstartsgebyr				3.500,00
Kørsel Dækker timer for 2 mand i bil samt bil / diesel	Km			
Afdækning	%	0,7	(% af tilbudssum)	
Affald	%	0,25	(% af tilbudssum)	
Samlet tilbudspris				

Materiale pris

Arbejds løn kr og timer (timer regnes til 550,00 excl. Moms)

Hvis tilbudet bliver til en aftale som skal udføres, så skal tilbudet kunne overføres til Hallerup Net

Der er brug for arbejdsbeskrivelsen så medarbejder kan se hvad der skal udføres

Der er brug for tilbudet bliver / kan overføres som materialer og arbejds løn, så jeg kan følge hvordan sagen er gået i vores system.

Første stem kan være at jeg overføre de data som skal bruges manuelt og på længere sigt overføres automatic

Jeg tænker at tilbudet sendes til

1. Kunden med vedhæftet standard forbehold (skal først laves)
2. Til mig på mail (info@foamking.dk) med kalkulationskemaet med oplyst materialer og timer til sagen (timeløn er sat til 550,00 excl. Moms)

Vedr. Kalkulationsskema "kørsel" så skal der vurderes på opgaven om der er 1 eller flere dages kørsel til opgaven.

Som udgangspunkt regnes der med at være 2 mand i en bil

Kørsel er fra 4550 Asnæs og til kunden (adresse / post nr) og omfatter både timerne for 2 mand samt diselforbrug og bilomkostninger, som samles til en km sats.

Der kan også være ferge og bruaafgifter

Jeg tænker kørsel ud over en 20 min. Kørsel skal medregnes

Vi arbejder primær sjælland samt lollan falster, samt opgaver på fyn